

ZAKRES ADAPTACJI

pomieszczeń biurowych na pracownię wizualizacji – I-piętro budynku Instytutu.

1. Demontaż drzwi wraz z zamurowaniem otworu i malowaniem.
2. Demontaż sufitów podwieszonych.
3. Zerwanie wykładzin.
4. Wyburzenie ścianki działowej.
5. Wyrównanie i wypoziomowanie posadzki pomieszczenia.
6. Wykonanie kanału instalacyjnego w posadzce celem rozprowadzenia przewodów zasilających i sterujących bieżnią .
7. Obudowa słupa wentylacyjnego.
8. Wykonanie sufitu podwieszzonego z płyt gipsowo – kartonowych.
9. Montaż oświetlenia led z modernizacją instalacji oświetleniowej (oświetlenie powinno być rozproszone, należy unikać ostrego i mocnego światła, zamontowany podwójny wyłącznik.
10. Modernizacja instalacji gniazd elektrycznych 230V – 12 szt. (6 szt. gniazd na wysokości min. 2m od posadzki.)
11. Wykonanie gładzi gipsowej ścian i sufitu wraz z malowaniem farbą lateksową (kolor będzie ustalony w trakcie wykonywania robót).
12. Montaż wykładziny linoleum o grubości min. 2mm, oraz cokołów, antypoślizgowej, plamoodpornej, odpornej na porysowania kółkami meblowymi.
13. Montaż dodatkowej wykładziny wokół zaplanowanej bieżni.
14. Montaż rolet okiennych.
15. Montaż klimatyzacji zapewniającej komfort pracy.

Powierzchnia adoptowanych pomieszczeń ok. 23 m².

Wymagana wysokość nowego pomieszczenia – min. 2,6 m.

Termin wykonania – 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

Wymagana jest wizja lokalna w celu doprecyzowania zakresu robót wykonania dokładnych obmiarów.