

Zakres prac remontowo – porządkowych

Łódź, ul. Lipowa 73

ZADANIE 1. Zabezpieczenie obiektu.

1. Naprawa/odtworzenie betonowego ogrodzenia (montaż ok. 8 nowych przęseł betonowych - długość całkowita ok 13 m) .
2. Wywiezienie wszystkich odpadów po naprawie ogrodzenia.
3. Renowacja bramy i furtki (naprawa, oczyszczenie, odrdzewienie, malowanie, założenie skobli do kłódki , wymiana, spasowanie zamka z wkładką typu yale i klamki do furtki) wymiary bramy z furtką ok. 5,5m x 1,12 m .
4. Montaż prostych drzwi stalowych z zamkiem, wkładką typu yale i klamką szerokość min. 90 cm spasowanie do otworu wymiary ok 1,5 m x 2,16 m .
5. Trwałe zakrycie/zabezpieczenie otworu wejściowego do piwnicy (ok 1,5m x 2,10m) oraz dwóch otworów przy budynku (2 razy ok. 0,60m x 2m) .

ZADANIE 2. Prace porządkowe.

1. Uporządkowanie podwórka (karczowanie zieleni - wycięcie drzew samosiejek i usunięcie wystających korzeni, krzaków, porostów, traw itp.), usunięcie zieleni z korzeniami, ziemi, piasku, śmieci i wyrównanie, skoszenie trawy, pozamiatanie całości.) pow. podwórka ok. 800 m².
2. Wywiezienie wszystkich odpadów po sprzątaniu podwórka.
3. Demontaż zarwanego, drewnianego dachu oraz ścianki wiaty pow. ok. 35 m².
4. Wywiezienie wszystkich odpadów po demontażu dachu i ścianki wiaty.
5. Zasypanie i wyrównanie dziur w podwórku.

Przed złożeniem oferty konieczna wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania oraz uszczegółowienia zakresu robót.

W obiekcie brak mediów : woda, energia elektryczna.