Zakres prac remontowych

Łódź, ul. Lipowa 73

ZADANIE 1. Naprawa ogrodzenia.

1. Naprawa/odtworzenie części betonowego ogrodzenie (montaż, uzupełnienie nowymi przęsłami betonowymi - długość całkowita ok 16 m).
2. Naprawa istniejących przęseł betonowych.
3. Malowanie zabudowy łącza energetycznego.
4. Wywiezienie wszystkich odpadów po naprawie ogrodzenia.
5. Renowacja bramy i furtki (naprawa, oczyszczenie, odrdzewienie, malowanie, wymiana skorodowanych stalowych słupków oraz poszerzenie (do montażu napędu elektrycznego), założenie skobli do kłódki, wymiana, spasowanie zamka z wkładką typu yale i klamki do furtki) - wymiary bramy z furtką ok. 5,5m x 1,12 m .
6. Przystosowanie wyremontowanej bramy do późniejszego montażu napędu elektrycznego.

Termin realizacji zadania 1: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

ZADANIE 2. Zabezpieczenie obiektu.

1. Montaż prostych drzwi stalowych z zamkiem, wkładką typu yale i klamką szerokość min. 90 cm spasowanie do otworu wymiary ok 1,5 m x 2,16 m szt. 2
2. Trwałe zakrycie/zabezpieczenie otworu wejściowego do piwnicy (ok 1,5m x 2,10m), dwóch okien oraz dwóch otworów przy budynku (2 razy ok. 0,80m x 2m).

Termin realizacji zadania 2: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

Przed złożeniem oferty konieczna wizja lokalna w celu dokładnego zwymiarowania oraz uszczegółowienia zakresu robót.

W obiekcie brak mediów : woda, energia elektryczna.